

Смета-образец на склад 1 000 м²

Обезличенный расчёт по действующему прайсу: что входит в строки, сколько уходит материала и из чего складывается срок. Ваш объект считаем после замера.

ОБЪЕКТ

ТИП	Отапливаемый складской комплекс, действующий	ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ	1 000 м ² — стены и потолок
ОСНОВАНИЕ	Бетон, ЖБИ. Старое покрытие держится, пятен масла нет	ВЫСОТА	До 6 м, работа с пола и стремянок, подъёмник не нужен
ПОКРЫТИЕ	Грунт в один слой, водно-дисперсионная краска в два слоя	РЕЖИМ	Рабочие смены, производство не останавливаем: красим захватками

РАБОТЫ

ВИД РАБОТ	ЕД.	ОБЪЁМ	ЦЕНА	СУММА
Укрытие и защита смежных поверхностей Стеллажи, товар, ворота, электрика и полы под захваткой	м ²	1 000	50 Р	50 000 Р
Обеспыливание поверхности По бетону обязательно: без него слой отходит вместе с пылью	м ²	1 000	100 Р	100 000 Р
Грунтование поверхности Грунт глубокого проникновения, один слой	м ² / слой	1 000	50 Р	50 000 Р
Окраска безвоздушным способом, 2 слоя Два слоя, аппарат высокого давления	м ² / слой	2 000	180 Р	360 000 Р

Итого работы **560 000 Р**
На квадратный метр — 560 Р
Цены — из прайса сайта, за квадратный метр, без стоимости материала.

МАТЕРИАЛ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	РАСХОД
Краска водно-дисперсионная Расход 0,19 л/м ² на слой, слоёв — 2	л	380
Грунт глубокого проникновения Расход 0,15 л/м ² , один слой	л	150

Прайс — за работу. Краску и грунт покупаете сами или берём мы по закупочной цене со склада и прикладываем чек.
Расход считаем по норме на это основание.

СРОКИ

СКОРОСТЬ	320 м ² в смену по бетону, в 2 слоя	РАСЧЁТ	1 000 м ² ÷ 320 = 3,1 смены
В ГРАФИКЕ	4 смены с запасом на подготовку и сушку	КАЛЕНДАРНО	2 рабочих дня при работе в две смены

На объекте от 1 000 м² выходим в две смены — календарно это два рабочих дня. Дата сдачи фиксируется в договоре.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫМИ СТРОКАМИ

ВЫСОТА ВЫШЕ 6 М	Подъёмник или леса: аренда техники и снижение темпа — отдельные строки	ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ +8 °С	Тепловые пушки и их работа считаются отдельно
НОЧНЫЕ СМЕНИ И ВЫХОДНЫЕ	Плюс 15 % к работе	РЖАВЧИНА, ОТСЛОЕНИЯ, МАСЛО	Механическая подготовка — 120 ₽/м ² , пескоструй — 300 ₽/м ²
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Обезжиривание — 50 ₽/м ² , комплексная АКЗ — от 350 ₽/м ²		

УСЛОВИЯ

- Смета фиксированная: после подписания по ходу работ цена не растёт.
- Оплата: 50 % на закупку материала и выход на объект, остальное после приёмки.
- Документы: договор, смета приложением, УПД и акт выполненных работ.
- Гарантия 2 года на слой: отслоение, шелушение, непрокрас перекрашиваем за свой счёт.
- Выезд на замер по Челябинску, области и Екатеринбургу — бесплатно, в смету не входит.

ИП Шишкина Елена Дмитриевна, ИНН 745212067402, ОГРН 324745600213450. 454020, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36б, кв./офис 42.

Документ-образец. Не является офертой и не переносится на другой объект: расход, объём подготовки и число смен считаются после замера. Цены — по действующему прайсу сайта на дату документа.

+7 999 584-72-90
Aquarius.stroy@ya.ru
aquarius-stroy.ru